

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	13-01-021 Munkagödör dúcolása és bontása, hézagos vízszintes pallózással, 2,00 m mélységig 210 m²
Munkanem összesen:	

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	15-01-001 Vasbeton fal zsaluzása kétoldali, függőleges sík felülettel 105 m2
2	15-01-001-0000001 Attika és felülborda zsaluzása kétoldali, függőleges sík felülettel 68 m2
3	15-01-003 Lemezszel zsaluzás egyoldali függőleges sík felülettel 45 m2
4	15-01-011 Oszlopszaluzás állandó keresztmetszetű, négyzetű 80 cm oldalméretig 201 m2
5	15-02-002 Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal, 2,01-4,00 m magasság között 67 m2
6	15-02-004 Talpgerenda zsaluzása kétoldali függőleges sík felülettel 391 m2
7	15-02-006 Koszorúzaluzás kétoldali függőleges sík felülettel 2,3 m2
8	15-02-008 Síklemes zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig 507 m2
9	15-02-028 Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig 32 m2

Munkanem összesen:

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	21-02-001 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 69 m3
2	21-03-081 Munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 50 m3
3	21-03-201 Földvisszatöltés talpgerendák közé tömörítés nélkül, réteges elterítéssel 50 m3
4	21-08-053 Tömörítés gépi erővel, nagy felületen tömörítési fok: 95% 82 m3
5	21-11-003 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel 69 m3
6	21-11-011 Fejtett föld elszállítása 69 m3
7	21-11-022-0120123 Talajjavító réteg készítése kavicsból 15 cm vastagságban 31,7 m3

Munkanem összesen:

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	23-03-002-0112610 Beton pontalapok készítése C12-32/KK minőségű betonból 49,3 m3
2	23-03-010-0232210 Vasbeton talpgerenda készítése C20-16/KK minőségű betonból 32,7 m3
3	23-03-020 Szerelőbeton készítése 5 cm vastagságban talpgerendák alá C10-16/KK minőségű betonból 4,1 m3

Munkanem összesen:

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	31-01-001-0220011 Betonacél szerelés 6 mm átmérőben B60.50 min. 0,025 t
2	31-01-002-0220582 Betonacél szerelés 8 mm átmérőben B60.50 min. 1,32 t
3	31-01-002-0220608 Betonacél szerelés 10 mm átmérőben B60.50 min. 1,88 t
4	31-01-003-0220628 Betonacél szerelés 12 mm átmérőben B60.50 min. 0,45 t
5	31-01-003-0220648 Betonacél szerelés 14 mm átmérőben B60.50 min. 13,13 t
6	31-01-003-0220668 Betonacél szerelés 16 mm átmérőben B60.50 min. 1,5 t
7	31-01-003-0220708 Betonacél szerelés 20 mm átmérőben B60.50 min. 2,6 t
8	31-01-004-0220728 Betonacél szerelés 22 mm átmérőben B60.50 min. 3,84 t
9	31-01-004-0220748 Betonacél szerelés 25 mm átmérőben B60.50 min. 2,1 t

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
10	31-11-032-0230110 Vasbetonfal készítése 15cm vastagságban C20-16/KK minőségű betonból 8 m3
11	31-11-062-0230110 Vasbeton pillér készítése C20-16/KK minőségű betonból 15,4 m3
12	31-21-013-0230110 Vasbeton gerenda készítése C20-16/KK minőségű betonból 6,7 m3
13	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú készítése C20-16/KK minőségű betonból 0,3 m3
14	31-21-015-0230111 Vasbeton attika és felülborda készítése C20-16/KK minőségű betonból 6,2 m3
15	31-21-022-0230110 Sík vasbetonlemez gépalapok készítése 10 cm vastagságban C20-16/KK minőségű betonból 1 m3
16	31-21-023-0230110 Sík vasbeton födémlemez készítése 24 cm vastagságban C20-16/KK minőségű betonból 121,6 m3
17	31-21-112-0230110 Vasbeton lépcső készítése épületen belül C20-16/KK minőségű betonból 3 m3

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
18	31-30-027-0112410 Aljzatbeton készítése 10 cm vastagságban C10-16/KK minőségű betonból 21,1 m3
Munkanem összesen:	

Sorszám	Tételszám Tételkiírás
1	32-02-001-0119904 POROTHERM S - 1,75 m elemmagas előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre 8 db
Munkanem összesen:	
